

Geschäftszahl

Innsbruck, 24.10.2017

## Hangsicherung Matreiwald

Die Kosten für die Maßnahmen zur Sicherung des Hanges zwischen A 13 und B 182 im Bereich Matreiwald betragen rund vier Millionen Euro. Das Land Tirol und die ASFINAG teilen sich die Aufwendungen für die Sicherungsarbeiten.

### Fact Box

Zufahrtswege	150 m
Spritzbetonsicherung	1.000 m <sup>2</sup>
Steinbauwerk	135 m <sup>3</sup>
Entferntes Material Rinne	5.500 Tonnen (ca. 350 Lkw-Fuhren)
Kies für Rinne	7.500 Tonnen
Ankerbalken	155 m und 2.900 Anker
Ankerwand	180 m <sup>2</sup> mit 1.200 m Nägeln
Entwässerung	800 Meter Sicker- und Entwässerungsleitungen

## Chronologie der Ereignisse im Wipptal

### B 182 Brenner Straße

9./10.8.2017	Erdrutsch „Schönberger Hof West“ Erdrutsch „Schönberger Hof Ost“ Erdrutsch „Schönberger Hof Süd“ Erdrutsch „Geschleirs“
3.9.2017	Erdrutsch B 182 Brennerstraße „Ziegelstadel“
13./14.9.2017	Erdrutsch B 182 Brennerstraße Matreiwald

### L 38 Ellbögener Straße

13.8.2018	Erdrutsch „Hennenboden Süd“ Erdrutsch „Katzenloch Nord“ Erdrutsch „Zachenhof“
-----------	---

Erdrutsch „Falkasanerbach“  
Erdrutsch „Gedeir“  
1.9.2017 Erdrutsch „Hennenboden Mitte“  
Erdrutsch „Hennenboden Süd“  
Erdrutsch „Mühltal Süd“  
Erdrutsch beim Feuerwehrhaus  
Vermurung „Neuwirt Nord“  
Erdrutsch „Neuwirt Süd“  
Erdrutsch „Walzn“  
Erdrutsch Lattererhof

**L 10 Gschnitztalstraße**

9.8.2017 Vermurung im Bereich Pitzens-Glurns